

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซุ่น หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 240,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอมหาราช จังหวัดสมุทรสาคร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 76.25 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 381.25 ตร.ม.ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 206,661.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซุ่น หมู่ที่ 2

5.1 แบบ ปร. 4

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซุ่น หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอมหาราช จังหวัดสมุทรสาคร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 76.25 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 381.25 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

แบบเลขที่ อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. -คอนกรีตกำลังอัดประลัย อายุ 28 วัน ที่ 240 กก./ตร.ซม. -ทรายรองพื้น	57.20 19.1	ลบ.ม.. ลบ.ม.	1,525.78 380	87,255.54 7,243.75	306 99	17,499.38 1,887.19	104,754.92 9,130.94	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต -เหล็กตะแกรง ไรร์เมช Ø 4 มม. @0.10x0.30ม. -RB Ø 15 mm. - RB Ø 19 mm. - DB Ø 16 mm.	381.25 3.3 0.5 8	ตร.ม. เส้น เส้น เส้น	31 229 433 300	11,818.80 758.56 216.50 2,287.50	5 47 75 53	1,906.25 155.69 37.50 404.13	13,725.00 914.25 254.00 2,691.63	
3	งานไม้แบบ -งานไม้แบบ 1" (คิด 25%) -ค่าแรงงานไม้แบบ	7.82 34	ลบ.พ ตร.ม.	458	3,583.05	-	-	3,583.05	
4	วัสดุอื่นๆ -ตะปูคละ -แอสฟัลท์ -ค่าแรงงานหยอดยาง	6.9 46 114	กก. ลิตร เมตร	31.93 20	219.12 915.00	- -	- -	219.12 915.00	
5	-ดินลูกรังไหลทาง -ค่าเครื่องจักรปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	15.3 381	ลบ.ม. ตร.ม.	60	915.00	16 15	244.00 5,718.75	1,159.00 5,718.75	
6	-ดินลูกรังรองพื้นทาง งานอื่นๆตามรูปแบบและรายการที่กำหนด	60	ลบ.ม.	60	3,600.00	16	960.00	4,560.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				118,813		33,776.75	152,589.52	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอานานิवास จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอานานิवास จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

แบบเลขที่ อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น



คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559



ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน ทาง	152,589.52	1.3347	203,661.24	
	เงินไข				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			206,661.24	
	ราคากลาง			206,661.00	
	(ตัวอักษร) (-สองแสนหกพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน-)				



ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 381.25 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย 542.10 บาท/ต่อตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.นาคำ 260/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

(ลงชื่อ)  ประธาน (ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นายอำนาจ โคตรคำ) (นางปริญา บาลนาคม)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  
(ลงชื่อ)ส.อ.  กรรมการ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(บุญรัตน์ เขาวนวิรุกุล) (นางสาวพวงผกา วงศาโรจน์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  
(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายวิวัฒน์ ชาตะรักษ์) (นายสาคร บุตรแสนคม)

ตำแหน่ง จพง.ธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ