


ประมาณการราคาก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าสิมมา หมู่ที่ 7 ตำบลนาคำ อำเภอานานิवास จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่  
 ผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1	จุด	0	-	16000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน				-		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค้างงาน							16,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบตนาคำ ที่ 485 /2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


( นายพิทักษ์สันดี ปุ้ยไชยสอน )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายประจักษ์ โคตรชา )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายวิวัฒน์ ชาตะรักษ์ )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าลิ้มมา หมู่ที่ 7 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 412002

ผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			
<b>1.งานดิน</b>										
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	4	ลบ.ม.	0	-	148.00	592.00	592.00		
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	1.5	ลบ.ม.	370	555.00	99.00	148.50	703.50		
<b>2.งานแบบหล่อ</b>										
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 %พร้อมไม้โครง	16	ตร.ม.	458	7,328.00	133.00	2,128.00	9,456.00		
2.2	ตะปู	4	กก.	33	132.00	0.00	-	132.00		
<b>3.งานคอนกรีต</b>										
3.1	คอนกรีต 1:3:5	0.2	ลบ.ม.	1,480	296.00	306.00	61.20	357.20		
3.2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ม. <sup>3</sup> )	3.5	ลบ.ม.	1,653	5,785.50	391.00	1,368.50	7,154.00		
<b>4.งานเหล็กเสริม</b>										
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	73	กก.	19.37	1,414.01	3.40	248.20	1,662.21		
4.2	เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	35	กก.	18.10	633.50	3.40	119.00	752.50		
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	12	กก.	18.94	227.28	3.40	40.80	268.08		
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	6	กก.	23	138.00	0.00	-	138.00		
<b>5.งานโครงหลังคา</b>										
5.1	เหล็ก LG 100x100x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางเหลี่ยม	2	ท่อน	662	1,324.00	}	4,744.00	1,324.00		
5.2	เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางเหลี่ยม	7	ท่อน	331	2,317.00			7,061.00		
5.3	เหล็ก LG 38x38x2 มม. ยาว 6 ม. กลางเหลี่ยม	7	ท่อน	231	1,617.00			1,617.00		
5.4	เหล็ก 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7	ท่อน	340	2,380.00			2,380.00		
5.5	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	45	แผ่น	65.42	2,943.90	14.00	630.00	3,573.90		
5.6	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	10	ชุด	67.29	672.90		-	672.90		
5.7	ขอยึดกระเบื้อง	45	ตัว	4	180.00		-	180.00		
<b>6.งานผนัง</b>										
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	16	ตร.ม.	209	3,344.00	89.00	1,424.00	4,768.00		
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x9ซม.)	1.6	ตร.ม.	132	211.20	60.00	96.00	307.20		
<b>7.งานผิวผนัง</b>										
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37	ตร.ม.	38	1,406.00	82.00	3,034.00	4,440.00		
รวมยอดยกไป										
					32,905.29		14,634.20	47,539.49		

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โรงสูบน้ำ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าสิมมา หมู่ที่ 7 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ 412002  
 ผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>				32,905.29		14,634.20	47,539.49	
	<b>8.งานทาสี</b>								
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	51	ตร.ม.	21	1,071.00	30.00	1,530.00	2,601.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	13	ตร.ม.	45	585.00	38.00	494.00	1,079.00	
	<b>9.งานอื่นๆ</b>								
9.1	ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.+เคร่าไม้ @ 0.60 ม.	19	ตร.ม.	370	7,030.00	70.00	1,330.00	8,360.00	
9.2	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนมเปียกปูน dia 2.5 มม. ขนาดช่องกว้าง 38 มม.	6	ตร.ม.	110	660.00	40.00	240.00	900.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1	อัน	35	35.00			35.00	
9.4	กุญแจล็อกสายยู	1	ชุด	280	280.00			280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3	อัน	30	90.00		900.00	990.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20x0.15 ม. หนา 1/8 นิ้ว	4	แผ่น	55	220.00			220.00	
9.7	ไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	2	ลบ.ฟ.	940	1,880.00			1,880.00	
9.8	ท่อ pvc. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	1	ท่อน	172	172.00			172.00	
	<b>10.งานไฟฟ้า</b>								
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมราง สวิตซ์และอุปกรณ์	2	ชุด	450	900.00	120.00	240.00	1,140.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1	ชุด	200	200.00	120.00	120.00	320.00	
	<b>รวมเงิน</b>				<b>46,028.29</b>		<b>19,488.20</b>	<b>65,516.49</b>	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>							<b>65,510.00</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบตนาคำ ที่ 485 /2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายพิทักษ์สันดี ปุ้ยไชยสอน )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายประจักษ์ โคตรชำ )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายวิวัฒน์ ชาติรักษ์ )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง รวงระบายน้ำ  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าสิมมา หมู่ที่ 7 ตำบลนาคำ อำเภอรามบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่  
ผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	รวงระบายน้ำ	6	เมตร	474	2,844	299.10	1794.60	4,639	
	รวมเงิน				2,844		1794.60	4,639	
	คิดเป็นเงินค่างาน							4,600	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบตนาคำ ที่ 485 /2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายพิทักษ์สันดี ปุ้ยไชยสอน )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ      ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายประจักษ์ โคตรชา )


( นายวิวัฒน์ ชาติระรักษ )

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าสิมมา หมู่ที่ 7 ตำบลนาคำ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร แบบเลขที่ 991001  
 ผู้ประมาณราคา องค์กรบริหารส่วนตำบลนาคำ  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1	แผ่น	1,657	1,657.00	}	1,710.00	1,657.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4"x3/16" ยาว 6 ม.	1	เส้น	163	163.00			163.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2"x3/16" ยาว 6 ม.	1	เส้น	195	195.00			195.00	
4	เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ยาว 6 ม.	1	เส้น	187	187.00			187.00	
5	เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม.	1	ท่อน	471	471.00			2,181.00	
6	ลูกป็น dia 0.02 ม	2	ม.	350	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน dia 25 มม.	1	ชุด	220	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง dia 3/16"	10	ม.	21	210.00			210.00	
9	แกลลอนจุ 5 ลิตร	1	ลูก	15	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3	ตร.ม.	45	135.00			38.00	114.00
	รวมเงิน				3,953.00		1,824.00	5,777.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน							5,770.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบตนาคำ ที่ 485 /2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559

ลงชื่อ  .....ประธานกรรมการ  
 ( นายพิทักษ์สันดี ปุ้ยไชยสอน )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  .....กรรมการ  
 ( นายประจักษ์ โคตรชำ )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ  .....กรรมการ  
 ( นายวิวัฒน์ ชატะรักษ์ )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน