

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ (Box culvert) บ้านกุดจิก หมู่ที่ 9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 191,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ (Box culvert) บ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร คัดลอกแบบจากแบบเลขที่ ทลค. 020304/5-6 รหัส ควบคุม กสช.ท. 2-26พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายตามแบบแปลน อบต.นาคำ เลขที่ 16/2559 สถานที่ก่อสร้าง จุดระบายน้ำจากหนองปักลงห้วยชี้หมู่

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นเงิน 191,358.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ (Box culvert) บ้านกุดจิก หมู่ที่ 9

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางปริญญา บาลนาคม	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาคำ	ประธานกรรมการ
6.2 นางปรีชาติ ไชยตะมาตร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
6.3 นายพิทักษ์สันดี ปุ้ยไชยสอน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอรามบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน : ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 1.80x1.80 ม. จำนวน 2 ช่องทาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 บ้านกุดจิก ตำบลนาคำ อำเภอรามบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข
2	ประเภทงานอาคาร				เงินล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงาน 0 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	147,361.83	1.2782	188,357.89	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			191,357.89	
	ปรับราคาเป็นเงิน			191,358.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ลบ.ม.

ราคาเฉลี่ย - บาท/เมตร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต. นาคำ ที่ 178/2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางปริญญา บาลนาคม)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางปริชาติ ไชยตะมาตร์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายพิทักษ์สันดี ปุ้ยไชยสอน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการ :โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 1.80x1.80 ม. จำนวน 2 ช่องทาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกุดจิก หมู่ 9 ตำบลนาคำ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ :

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสีคู่สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด งานโครงสร้าง - คอนกรีต ค2 - คอนกรีต 1:3:5 - ค่าผสมคอนกรีต - ค่าขนส่งคอนกรีตถึงหน้างาน คัดที่ 10 กม. - ค่าขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ - ทรายรองพื้น	60.00	ลบ.ม.	-	-	17.61	1,056.600	1,056.60	
		23.50	ลบ.ม.	1,415.00	33,252.50	-	-	33,252.50	
		1.14	ลบ.ม.	1,262.00	1,438.68	-	-	1,438.68	
		24.64	ลบ.ม.	-	-	184.93	4,556.68	4,556.68	
		24.64	ลบ.ม.	-	-	138.00	3,400.32	3,400.32	
		24.64	ลบ.ม.	-	-	306.00	7,539.84	7,539.84	
		3.00	ลบ.ม.	370	1,110.00	99	297.00	1,407.00	
		0.014	ตัน	19,928.66	279.00	3,401	47.61	326.61	
		0.892	ตัน	19,165.98	17,096.05	3,401	3,033.69	20,129.74	
		0.240	ตัน	20,275.02	4,866.01	3,401	816.24	5,682.25	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต - RB Ø 6 มม. - RB Ø 9 มม. - DB Ø 12 มม. - DB Ø 16 มม. - DB Ø 20 มม. - ลวดผูกเหล็ก	0.489	ตัน	18,328.72	8,962.74	3,401	1,663.09	10,625.83	
		0.103	ตัน	20,198.82	2,080.48	3,401	350.30	2,430.78	
		52.000	กก	22.59	1,174.68	-	-	1,174.68	
3	งานแม่แบบ - งานแม่แบบไม้ตัด 15 มม.	27.00	แผ่น	545.00	14,715.00	-	-	14,715.00	
รวมยอดยกไป				84,975.14		22,761.37		107,736.51	

รายการประเมินการ :โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 1.80x1.80 ม. จำนวน 2 ช่องทาง ผึงจากรถวิ่ง 4.00 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านคูคก หมู่ 9 ตำบลนาคำ อำเภอรามรวิวาส จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ :

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 (ราคาประเมินตลาด ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				84,975.14		22,761.37	107,736.51	
	- งานไม้คร่า 1 1/2"x3"	23.00	ลบ.พ.	458.00	10,534.00		-	10,534.00	
	- ไม้ค้ำยัน	18.00	ต้น	750.00	13,500.00		-	13,500.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	96.00	ตร.ม.		-	133.00	12,768.00	12,768.00	
4	วัสดุอื่นๆ								
	- ตะปู	19.00	กก.	33.28	632.32		-	632.32	
	- ไม้รับทาแบบ	20.00	ลิตร	26.75	535.00		-	535.00	
	- กระดาษซาวน้อย	2.00	แผ่น	600.00	1,200.00		-	1,200.00	
	- อุปกรณ์หล่อท่อ	6.00	ลบ.ม.	60.00	360.00	16.00	96.00	456.00	
5	งานอื่นๆตามรูปแบบและรายการที่กำหนด								
	รวมค่าวัสดุและดำเนินงาน				111,736.46		35,625.37	147,361.83	