

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซุ่น หมู่ที่ 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 174,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซุ่น หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 67.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 335.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.35 เมตร อ้างอิงแบบมาตรฐาน ท1-01 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นาคำ เลขที่ 7/2559 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากถนน คสล.เดิมหน้าบ้านนางสาวกลางพนา วงศ์บาตร ถึงหน้าบ้านนายชลทิตย์ วงศ์ธรรม

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 178,592.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซุ่น หมู่ที่ 2

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางปริญญา บาลนาคม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประธานกรรมการ

6.2 นางปรีชาตี ไชยตะมาตรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ

6.3 นายพิทักษ์สันดี ปุ้ยไชยสอน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


| | |
|-------------------------------|--|
| ประเภทงาน : | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |
| เจ้าของโครงการ : | องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ |
| สถานที่ก่อสร้าง : | หมู่ที่ 2 บ้านหนองซุ่น ตำบลนาคำ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ |
| แบบเลขที่ : | อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.1-01 |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน 1 แผ่น |
| กำหนดราคากลางวันที่ | 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 |

| ที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|------|--|--|----------|--|---------------------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 127,038.31 | 1.3822 | 175,592.35 | เงินโอน |
| 2 | ประเภทงานอาคาร | | | | เงินล่วงหน้า 0 % |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | เงินประกันผลงาน 0 % |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % |
| 5 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | | | 3,000.00 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| สรุป | ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 178,592.35 | |
| | ปรับราคาเป็นเงิน(ใช้เป็นราคากลาง) | | | 178,592.00 | |
| | (ตัวอักษร) หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 335.00 ตารางเมตร


ราคาเฉลี่ย 533.1 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต. นาคำ ที่ 290 /2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางปริญญา บาลนาคม)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต. นาคำ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางปรีชาติ ไชยตะมาตร์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายพิทักษ์ดี ปุ้ยไชยสอน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองซุ่น หมู่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ : อ้างอิงแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.35 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ราคามันนี่ดีเซล ลิตรละ 25.00 - 25.99 บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------------------------|---|--------|-------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. - คอนกรีต ค.2 - ค่าผสมคอนกรีต - ค่าขนส่งคอนกรีตถึงหน้างาน คิวท์ 10 กม. - ค่าปูผิวคอนกรีต - ทรายรองพื้น | 50.25 | ลบ.ม. | 1,507.00 | 75,726.75 | - | - | 75,726.75 | |
| | | 50.25 | ลบ.ม. | | - | 178.00 | 8,944.50 | 8,944.50 | |
| | | 50.25 | ลบ.ม. | | - | 132.50 | 6,658.13 | 6,658.13 | |
| | | 335.00 | ตร.ม. | | - | 11.88 | 3,979.80 | 3,979.80 | |
| | | 16.75 | ลบ.ม. | | 370.00 | 6,197.50 | 99.00 | 1,658.25 | 7,855.75 |
| 2 | งานแม่เหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กตะแกรงวูร์เมช Ø 4 มม. @ 0.10x0.30 ม. - RB Ø 15 มม. - RB Ø 19 มม. - DB Ø 16 มม. | 335.00 | ตร.ม. | 31.00 | 10,385.00 | 5.00 | 1,675.00 | 12,060.00 | |
| | | 3.35 | เส้น | 257.00 | 860.95 | 47.00 | 157.45 | 1,018.40 | |
| | | 0.34 | เส้น | 389.00 | 132.26 | 75.00 | 25.50 | 157.76 | |
| | | 6.70 | เส้น | 294.00 | 1,969.80 | 53.00 | 355.10 | 2,324.90 | |
| 3 | งานแม่แบบ - งานแม่แบบ 1" (คิด 80%) | 2.44 | ลบ.พ. | 458.00 | 1,117.52 | - | - | 1,117.52 | |
| | | 67.00 | เมตร | | - | 20.60 | 1,380.20 | 1,380.20 | |
| 4 | วัสดุอื่นๆ - แอสฟัลท์ - ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต - คิวท์รถไถ่ทาง - งานการปรับพื้นที่ทางเดิม | 20.10 | ลิตร | 20.00 | 402.00 | | - | 402.00 | |
| | | 100.50 | เมตร | | - | 13.43 | 1,349.72 | 1,349.72 | |
| | | 9.38 | ลบ.ม. | 60.00 | 562.80 | 16.00 | 150.08 | 712.88 | |
| | | 335.00 | ตร.ม. | | - | 10.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | 97,354.58 | | 29,683.73 | | 127,038.31 | |