

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ อ.วานรนิวาส
จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๘,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร
หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.นาคำ เลขที่ ๒/๒๕๖๑ อ้างอิงมาตรฐาน ทด-๐๑ พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๙๔,๐๙๔ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าสิบบาท
ถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง) จำนวน ๑ แผ่น โดยมี
รายละเอียดงานดังนี้

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น

๑ งวด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายพิศณุ ยืนยงค์	ผอ.กองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒. ส.อ.บุญรัตน์ เชาวน์วีรกุล	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ
๖.๓. นายพิทักษ์สันต์ ปุ้ยไชยสอน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซุ่น หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซุ่น หมู่ที่ 2 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 110.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	660.00	1.76	1,161.60	1.3822	2.43	1,605.56
2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.50	406.08	11,167.20	1.3822	561.28	15,435.30
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	550.00	341.22	187,671.00	1.3822	471.63	259,398.86
5	Expansion Joint	ม.	10.00	104.83	1,048.30	1.3822	144.90	1,448.96
6	Contraction Joint	ม.	40.00	79.38	3,175.20	1.3822	109.72	4,388.76
7	Longitudinal Joint	ม.	110.00	62.57	6,882.70	1.3822	86.48	9,513.27
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	22.00	75.73	1,666.06	1.3822	104.67	2,302.83
9	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					212,772.06		รวม	294,093.54
ตัวอักษร (-สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าสิบสี่บาทถ้วน-)							ปรับยอด	294,094.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	212,772.06 บาท
2	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
3	ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร	=	534.72 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ที่ 171/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิศณุ ยืนยงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(บุญรัตน์ เขาวนวิรุฑ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิทักษ์สันดี ปุ้ยไชยสอน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน