

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาคำ อ.วานรนิวาส  
จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๑,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก ชั้น ๓ Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบแปลน อบต.นาคำ เลขที่ ๖/๒๕๖๑ อ้างอิงมาตรฐาน ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๗๙,๑๗๕ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง) จำนวน ๑ แผ่น  
โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น  
๑ งวด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                                 |                                  |                   |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ๖.๑. นายยงชัย มั่งธานี          | หัวหน้าสำนักปลัด                 | เป็นประธานกรรมการ |
| ๖.๒. นางปริชาติ ไชยตะมาตร์      | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | เป็นกรรมการ       |
| ๖.๓. นายพิทักษ์สันดี ปุ้ยไชยสอน | นายช่างโยธาชำนาญงาน              | เป็นกรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ต.นาคำ อ.วารินवास จ.สกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 127.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	584.20	1.76	1,028.19	1.3822	2.43	1,421.16
2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.40	406.08	10,314.43	1.3822	561.28	14,256.61
4	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	508.00	343.42	174,457.36	1.3822	474.68	241,134.96
5	Expansion Joint	ม.	8.00	104.83	838.64	1.3822	144.90	1,159.17
6	Contraction Joint	ม.	40.00	79.29	3,171.60	1.3822	109.59	4,383.79
7	Longitudinal Joint	ม.	127.00	62.21	7,900.67	1.3822	85.99	10,920.31
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.24	75.73	1,154.13	1.3822	104.67	1,595.24
9	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	518.93	3,113.58	1.3822	717.27	4,303.59
10	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					201,978.60		รวม	279,174.83
ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน-)							ปรับยอด	279,175.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	201,978.60 บาท
2	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
3	ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร	=	549.56 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ที่ 174/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายยงชัย มั่งคณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางปริชาติ ไชยตะมาตร์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพิทักษ์ ปุ้ยไชยสอน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

