

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสิมมา หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคำ อ.วานรนิวาส

จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๑,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสิมมา หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.นาคำ เลขที่ ๗/๒๕๖๑ อ้างอิงมาตรฐาน ท๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๗๘,๓๗๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง) จำนวน ๑ แผ่น

โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น

๑ งวด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นางดาวประกาย นนท์ศิริ ผอ.กองการศึกษา เป็นประธานกรรมการ

๖.๒. นายอำนาจ โคตรคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นกรรมการ

๖.๓. นายพิทักษ์สันดี ปู่ไชยสอน นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสิมมา หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าสิมมา หมู่ที่ 7 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 104.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. โหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	624.00	1.76	1,098.24	1.3822	2.43	1,517.99
2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.00	406.08	10,558.08	1.3822	561.28	14,593.38
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	520.00	341.22	177,434.40	1.3822	471.63	245,249.83
5	Expansion Joint	ม.	10.00	104.83	1,048.30	1.3822	144.90	1,448.96
6	Contraction Joint	ม.	40.00	79.38	3,175.20	1.3822	109.72	4,388.76
7	Longitudinal Joint	ม.	104.00	62.57	6,507.28	1.3822	86.48	8,994.36
8	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	20.80	75.73	1,575.18	1.3822	104.67	2,177.21
9	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					201,396.68		<b>รวม</b>	278,370.49
							ปรับยอด	278,370.00

ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)

ปรับยอด

278,370.49

278,370.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

201,396.68 บาท

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3822


3 ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

=

535.33 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ที่ 175/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางดาวประกาย นนทศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอำนาจ โคตรคำ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิทักษ์ดี ปุ้ยไชยสอน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

