

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคำ อำเภอมหารนิวาส จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๘,๐๐๐ (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคำ อำเภอมหารนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.นาคำ เลขที่๑/๒๕๖๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๗๕,๕๔๙ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร. ๕ ,แบบ ปร. ๔ จำนวน ๖ แผ่น โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด ดังนี้

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวพวงผกา วงศาโรจน์ ตำแหน่ง ปลัดอบต.นาคำ ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวอุษา บุญโนนแต่ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายพิทักษ์สันต์ ปุ้ยไชยสอนตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอวารินวิทาส จังหวัดสกลนคร

ประเภทงาน : โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาเนกประสงค์

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ อำเภอวารินวิทาส จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
					เงื่อนไข
1	ประเภทงานอาคาร	210,760.93	1.3074	275,548.84	เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			275,548.84	
	ปรับราคาเป็นเงิน			275,549.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 105.00 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย 2,624.3 บาท/ต่อตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต. นาคำ ที่ 210/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพวงมากร วงศาโรจน์)

ตำแหน่ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุชา บุญโนนาค)

ตำแหน่ง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิทักษ์ ปู่ไชยสอน)

ตำแหน่ง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ: โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบจากคลองประปา


สถานที่ก่อสร้าง: บ้านท่า หมู่ที่ 1 ตำบลท่า อำเภอนาหว้า จังหวัดสกลนคร


ปริมาณงาน: ท่อส่งน้ำดิบเส้นผ่าศูนย์กลาง 11.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร งบ 2.40 เมตร


กำหนดราคาตามบัญชีที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ราคาวันที่: 30.00-30.99 บาท


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องงาน วางตั้ง - คันจุด - ลิ่มบน	4.30 24.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	- 75.73	- 1,817.52	148.00	636.40	636.40 1,817.52	
2	งานคอนกรีต - งานคอนกรีต 1:2:4 - ท่อทองพัน	29.50 14.00 8.00	ลบ.ม. ลบ.ม. คัน	1,850.00 380.00 825.00	54,575.00 5,320.00 6,600.00	391.00 91.00 200.00	11,534.50 1,274.00 1,600.00	66,109.50 6,594.00 8,200.00	
3	งานเหล็กเสริม - RB Ø 6 มม. - DB Ø 12 มม. - wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. - ตะขุกเหล็ก	0.04 0.22 263.00 8.00	คัน คัน ตร.ม. กก.	22,035.17 20,976.57 27.00 26.35	881.41 4,614.85 7,101.00 210.80	4,100.00 3,300.00 5.00	164.00 726.00 1,315.00	1,045.41 5,340.85 8,416.00 210.80	
รวมยอดยกไป				81,120.58	17,289.90	98,370.48			

คณะกรรมการกำหนดราคาทางพาณิชย์ อบต.ท่า หมู่ที่ 210/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

(ลงชื่อ) 
 (นายสุวิทย์ วัฒนโรจน์)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่า

ประธานกรรมการกำหนดราคาทาง
 (ลงชื่อ) 
 (นางสาวสุภา บุญใจสมบัติ)
 กรรมการกำหนดราคาทาง

(ลงชื่อ) 
 (นายสุวิทย์ วัฒนโรจน์)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่า

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวสุภา บุญใจสมบัติ)
 กรรมการกำหนดราคาทาง

รายงานราคา ใบเสนอขายวัสดุอุปกรณ์

ขอเสนอขาย : วัสดุค่า หมู่ 1 วัสดุค่า ฝายตรวจวัดน้ำ คู่มือตรวจ

วันที่ : _____

หน้า 1 จาก 1 หน้า 2

ปริมาณ วัสดุค่า วัสดุค่า 5.00 เมตร ฝาย 21.00 เมตร ฝาย 2.40 เมตร

จำนวนรวมวัสดุค่า 23 ชิ้น มูลค่ารวม พ.ศ. 2561 ระบุเป็นตัวเลข 30,00-30,99 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อชิ้น		จำนวน		รวมมูลค่ารวม	รวม
				ราคาต่อชิ้น	รวม	ราคาต่อชิ้น	รวม		
4	งานฝายปูน - ฝายตรวจวัดน้ำ 1" - ไม้ค้ำฝายปูน - ทราย - หินกรวดงานฝายปูน	20.00 6.00 5.00 27.00	อ.พ.ม. อ.พ.ม. ก.ก. อ.พ.ม.	458.00 458.00 33.33 -	9,160.00 2,748.00 166.65 -	- -	- -	9,160.00 2,748.00 166.65 3,991.00	- -
5	งานฝายหิน 5.1 ฝายหินอ่อน - ฝายหินอ่อนขนาด 40 ซม./สูง	263.00 10.00	อ.พ.ม. อ.ก.	- 115.00	- 1,150.00	- -	40.00 -	10,520.00 -	10,520.00 1,150.00
6	งานติดตั้ง 6.1 งานติดตั้งฝาย - เหล็กกล่อง 4" x 2" x 1.5 มม. (19 กก./เมตร)	8.00	เมตร	504.00	4,032.00	-	190.00	1,520.00	5,552.00
รวมยอดรวม					98,377.23			32,890.90	131,258.13

ผู้เสนอขาย: บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 210/2561 ถนนพหลโยธิน 2561

(ผู้ซื้อ)  ประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการ

(ผู้ขาย)  กรรมการ/ผู้จัดการ








(ผู้ซื้อ)  กรรมการ/ผู้จัดการ

(ผู้ขาย)  กรรมการ/ผู้จัดการ

โครงการก่อสร้างห้องเรียน 3 ห้องเรียน
 สถานศึกษา : บ้านท่า พูที่ 1 ตำบลท่า อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
 งบประมาณ 5.00 ล้านบาท
 งบ 21.00 บาท
 งบ 2.40 บาท
 จำนวนอาคารเรียน 23 ห้อง พูชาน พ.ศ. 2561
 ราคาประเมินที่ดินก่อสร้าง 30,000-30,999 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา									
	- เหล็กกล่อง 3" x 1 1/2" x 1.2 มม. (12.5กม/ห้อง)	21.00	ห้อง	340.00	7,140.00	125.00	2,625.00	9,765.00	
	- เหล็กกล่อง 2" x 1" x 1.2 มม. (8กม/ห้อง)	32.00	ห้อง	225.00	7,200.00	80.00	2,560.00	9,760.00	
	6.2 งานใต้ถุนอาคาร								
	- ผนังบังแสงตอนเช้า ยาว 2.00 เมตร/ผนัง	4.00	ผนัง	822.00	3,288.00	70.00	280.00	3,568.00	
	- ผนังเหล็กสีทอง	111.30	ตร.ม.	100.00	11,130.00	70.00	7,791.00	18,921.00	
	- ครอบข้างรถถัง	10.20	เมตร	100.00	1,020.00	50.00	510.00	1,530.00	
	- สกรูยึดผนังเหล็ก	520.00	อัน	3.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	- สกรูผนังซีเมนต์	70.00	อัน	1.50	105.00	-	-	105.00	
	- ไม้สีข้างผนังสำเร็จ 6"	33.20	เมตร	24.00	796.80	45.00	1,494.00	2,290.80	
7	งานสี								
	- สีโรยอาคาร	155.00	ตร.ม.	21.00	3,255.00	30.00	4,650.00	7,905.00	
	รวมยอดยกมา				133,872.03		52,790.90	186,662.93	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อดท นคท 210 /2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561


(ชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นามสกุล)  (นามสกุล)  (นามสกุล) 
 (ชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นามสกุล)  (นามสกุล) 

คำอธิบาย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		จำนวนเงิน		ค่าวัสดุประเมินราคา	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา									
		69.00	ตร.ม.	25.00	1,725.00	35.00	2,415.00	4,140.00	
	- พื้นไม้กระดาน	69.00	ตร.ม.	30.00	2,070.00	38.00	2,622.00	4,692.00	
8 งานไฟฟ้า									
	- สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 sq.mm.	113	เมตร	10.00	1,130.00	12.00	1,356.00	2,486.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2x2.5 sq.mm.	11	เมตร	16.00	176.00	14.00	154.00	330.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2x4 sq.mm.	40	เมตร	26.00	1,040.00	15.00	600.00	1,640.00	
	- ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า	1	ชุด	840.00	840.00	240.00	240.00	1,080.00	
	- ท่อร้อยสายขนาด 1x3/6 พ.ท.เหล็กเส้น	18	ชุด	229.00	4,122.00	115.00	2,070.00	6,192.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	6	อัน	25.00	150.00	-	-	150.00	
	- เต้ารับ แบบ ๕	7	ชุด	30.00	210.00	120.00	840.00	1,050.00	
รวมยอดยกไป					145,335.03		63,087.90	208,422.93	


คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินค่าสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ 210 /2561 ส.ร.บ.ที่ 21 พุทธศักราช 2561

(ชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคา

(ชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา

(ชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา

(ชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา

(ชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา

(ชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา

(ชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา

(ชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา

(ชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา

(ชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา

(ชื่อ)  กรรมการกำหนดราคา

โครงการขุดเจาะ : โครงการสร้างท่อส่งน้ำดิบจากคลองบางกรวย

งวดก่อสร้าง : งานค่า พูที่ 1 ส่วนงานค่า งานวางท่อ 5.00 เมตร

วันที่ : 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันที่รับเงิน : 30.00-30.99 บาท

วันที่ : 21.00 เมตร

วันที่ : 2.40 เมตร

วันที่ : 5


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมมูลค่าของ		จำนวน		ค่าวัสดุและแรงงาน	รวม
				รวมต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				145,335.03		63,087.90		208,422.93
	- ยอดยกพร้อมค่า	9	ชุด	42.00	378.00		-		378.00
	- ยอดจ่ายไฟ ศรศ ๑ 3/4"	35	อัน	50.00	1,750.00		-		1,750.00
	- กับจ่าย ๑ 3/4"	70.00	อัน	3.00	210.00		-		210.00
9	งานขุดวางท่อและวางสายที่ท่าทาง								
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน				147,673.03		63,087.90		210,760.93

คณะกรรมการกำกับโครงการท่าทางท่าเรือท่าช้าง ถนน ท่าช้าง ที่ 210 /2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

(ชื่อ)  ประธานกรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ

(ชื่อ)  กรรมการกำกับโครงการ